

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ บ้านนางิ้ว (ทางเข้าหมู่บ้าน)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑๐,๓๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
  - ๕.๒. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร. ๕, ปร. ๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑. นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวสุบงอร วาปีโกมล	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๔. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ประมาณราคา


## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	(ทางเข้าหมู่บ้าน)	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 9 บ้านนาจิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561			


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	110,012.89	โครงการ 2 ปี -ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว -ป้ายโครงการ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<u>110,000.00</u>	
	ตัวอักษร	<u>(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)</u>	
พื้นที่ผิวจราจร	200.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 550.00 บาท


**หมายเหตุ** ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2561  
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง)  
ค่าวัสดุราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตุลาคม 2560


(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
( นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๖๒๖ / 2561  
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้  
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นางสาวสุบงอร วาปีโกมล )  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
( นางลลิตร์รัตน์ เรืองกิจวัฒน์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย


(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขา  
( นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง


แบบ ปร.6


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	(ทางเข้าหมู่บ้าน)
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 9 บ้านนาจิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561		


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<u>80,749.00</u>	
ราคากลาง	<u>(แปดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)</u>		


(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
(นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 523 / 2561  
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้  
เมื่อวันที่.....27.....ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวสุบงอร วาปีโกลม )  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขาฯ  
(นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าหมู่บ้าน) แผนที่ 1 / 1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านนาจิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.15 ไหล่ทางดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
 พื้นที่รวม 200.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  
 ประมาณการเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 เลขที่แบบ ถท 004 - 05 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	200.00	0.00	1.69	0.00	338.00	1.3624	460.49	460.49
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	10.00	275.00	0.00	2,750.00	0.00	1.3624	3,746.60	3,746.60
3	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	30.00	2,189.26	0.00	65,677.80	0.00	1.3624	89,479.43	89,479.43
4	งานเทคอนกรีต	ตร.ม.	200.00	0.00	11.98	0.00	2,396.00	1.3624	3,264.31	3,264.31
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	0.027800	20,287.86	0.00	564.00	0.00	1.3624	768.40	768.40
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.035520	22,593.67	0.00	802.53	0.00	1.3624	1,093.36	1,093.36
7	Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม	ตร.ม.	200.00	27.00	5.00	5,400.00	1,000.00	1.3624	8,719.36	8,719.36
8	ท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 ม	ท่อน	0.00	401.87	140.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
9	ค่าไม้แบบ (ลิด 30 %)	เมตร	40.00	20.60	0.00	247.20	0.00	1.3624	336.79	336.79
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	60.00	13.87	0.00	832.20	0.00	1.3624	1,133.79	1,133.79
11	ดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.20	4.00	99.00	28.80	712.80	1.3624	1,010.36	1,010.36
							76,302.53	4,446.80		
TOTAL										110,012.89

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	80,749.00
2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F	110,012.89
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F) =	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยชานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประธาน  
 .....นางสาวสุโขธร วาปีโกมล หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ  
 .....นางทองพูล โยชานัน ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติโครงการ  
 .....นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย