

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ บ้านหันเตย (รอบหมู่บ้านทางทิศใต้)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๘,๖๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านหันเตย (รอบหมู่บ้านทางทิศใต้) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด
๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๘,๒๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
  - ๕.๒. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร. ๕, ปร. ๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑. นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวสุบงอร วาปีโกมล	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๔. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง		แบบ ปร.5
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	(รอบหมู่บ้านทิศใต้)
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 10 บ้านหันเตย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	78,279.40	โครงการ 1 ปี -ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<u>78,200.00</u>	
	ตัวอักษร	<u>(เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)</u>	
	พื้นที่ผิวจราจร	136.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 575.00 บาท

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2561  
 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง)  
 ค่าวัสดุราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
 ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....  
 ( นางทองพูล โยธานัน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๒๘ / 2561  
 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้  
 เมื่อวันที่.....ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ).....  
 ( นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เอ็นวัฒนา )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย


(ลงชื่อ).....  
 ( นางสาวสุบงอร วาปีโกมล )  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....  
 ( นางสุติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ )  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประทาย


(ลงชื่อ).....  
 ( นางทองพูล โยธานัน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

<b>สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง</b>		แบบ ปร.6
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. (รอบหมู่บ้านทิศใต้)	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 10 บ้านหันเตย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<u>57,456.00</u>	
ราคากลาง	<b>(ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</b>		


(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
( นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 518 / 2561  
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นางสาวสุบงอร วาปีโกมล )  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
( นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขาฯ  
( นางทองพูล โยธานัน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (รอบหมู่บ้านทิศใต้) แผนที่ 1 / 1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านหันตศย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 ไหลทางดินกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
 พื้นี่รวม 136.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  
 ประมาณการเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 เลขที่แบบ ทถ 004 - 03 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	136.00	0.00	1.69	0.00	229.84	1,362.4	313.13	313.13
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	6.80	275.00	0.00	1,870.00	0.00	1,362.4	2,547.69	2,547.69
3	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	20.40	2,189.26	0.00	44,660.90	0.00	1,362.4	60,846.02	60,846.02
4	งานเทคอนกรีต	ตรม.	136.00	0.00	11.98	0.00	1,629.28	1,362.4	2,219.73	2,219.73
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	0.018904	20,287.86	0.00	383.52	0.00	1,362.4	522.51	522.51
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.030192	22,593.67	0.00	682.15	0.00	1,362.4	929.36	929.36
7	Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม	ตรม.	136.00	27.00	5.00	3,672.00	680.00	1,362.4	5,929.16	5,929.16
8	ท่อ คสล. ปากปลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.30 ม	ท่อน	5.00	289.72	140.00	1,448.60	700.00	1,362.4	2,927.25	2,927.25
9	ค่าไม้แบบ (คิด 30 %)	เมตร	34.00	20.60	0.00	210.12	0.00	1,362.4	286.27	286.27
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	47.60	13.87	0.00	660.21	0.00	1,362.4	899.47	899.47
11	ดินไหลทาง	ลบ.ม.	6.12	4.00	99.00	24.48	605.88	1,362.4	858.80	858.80
						53,611.99	3,845.00			
TOTAL										78,279.40

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	57,456.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1,362.4
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F	78,279.40
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F) =	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประธาน

..... นางสาวสุบ็อง วาปีโกมล

หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

..... นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/เลขาฯ

อนุมัติโครงการ

..... นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย