



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนดินคันคูหนองตาเย็น หมู่ ๖ บ้านศรีชมชื่น
ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินคันคูหนองตาเย็น หมู่ ๖ บ้านศรีชมชื่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนดินคันคูหนองตาเย็น หมู่ ๖ บ้านศรีชมชื่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลาง
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานปรับปรุงถนนคันคูหนองตาเย็น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑. นางนภา ฉาโธสง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวพิบลรัตน์ คำสิงห์นอก	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๖.๓. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๔. นางทองพูล โยธานัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคากลาง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
โครงการ	ปรับปรุงถนนดินคันคูหนองตาเย็น		
ประเภท	ก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร		
	ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 132 ลูกบาศก์เมตร		
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร		
	ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 192 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร		
	รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 6 บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
แบบสรุปราคากลางงาน	ปรับปรุงถนนคันคูสะพานหนองตาเย็น	จำนวน 1/1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562	ทบทวนราคากลางครั้งที่ 1		


ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	20,978.34	โครงการ 1 ปี - ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)
สรุป	ราคากลาง	20,000.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นบาทถ้วน)			
พื้นที่ปรับปรุงถนนดิน	852.00	ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	23.00 บาท

หมายเหตุ ราคาวัดก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน 2562
 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง)
 ค่าวัสดุราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตุลาคม 2560


(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
 (นางทองพูล โยฮานัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๒๓๒ / 2562
 ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้
 เมื่อวันที่.....17.....ธันวาคม 2562

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางนภา ฉาโสง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวพิมลรัตน์ คำสิงห์นอก)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นางจิตติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นางทองพูล โยฮานัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนคันคูสะพานองตาศีนา

โครงการ ปรับปรุงถนนดินคันคูหนองตาศีนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ขนาด กว้างเฉลี่ย	3.00	ม. ยาว	220.00	ม.ดินถมสูงเฉลี่ย	0.20	ม.ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	132.00	ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 ขนาด กว้างเฉลี่ย	3.00	ม. ยาว	64.00	ม.ดินถมสูงเฉลี่ย	1.00	ม.ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	192.00	ลูกบาศก์เมตร
	ปริมาตรดินถมรวม	324.00					หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	852.00	ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณการเมื่อ

6 ธันวาคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา) ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	852.00	0.00	1.69	0.00	1,439.88	1.3624	1,961.69	1,961.69
2	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	324.00	34.00	1.69	11,016.00	547.56	1.3624	15,754.19	15,754.19
3	งานวางท่อ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.80 ม.	ท่อน	2.00	616.82	228.00	1,233.64	456.00	1.3624	2,301.97	2,301.97
4	ค่างานคอนกรีตหยาบ (Lean)	ลบ.ม.	0.30	2,044.00	306.00	613.20	91.80	1.3624	960.49	960.49
						12,249.64	2,443.44			
TOTAL										20,978.34
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ทางสะพานและท่อเหลี่ยม										14,692.30
2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ										
3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม										1.3624
4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด										
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F										20,978.34

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางนภา ฉาไธสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

นางสาวพิมพ์รัตน์ คำสิงห์นอก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขาฯ

นางทองพูล โยธานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง