

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
โครงการ	ปรับปรุงถนนดินและหินคลุก	สายทางถนนตล. - คอนตัว
ประเภท	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ถนนดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.00 ลบ.ม.	
	ช่วงที่ 2 ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ดินสูง 0.50 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,312.00 ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 241 ลบ.ม.	
	รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณราคาตามแบบ สรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทบทวนราคากลางครั้งที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	259,383.85	โครงการ 2 ปี - ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) - ป้ายโครงการ
สรุป	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	259,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	
พื้นที่ปรับปรุงถนนดินหินคลุก	2,300.00	ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	112.00 บาท

หมายเหตุ ราคาวัดุดก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2563

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง)

ค่าวัสดุราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นางทองพูล โยฮานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ / 2563

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

เมื่อวันที่.....21...เดือน กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนภา ฉาโงสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรภัทร์ โพนนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางทองพูล โยฮานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

24 ก.พ. 2563


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1


โครงการ	ปรับปรุงถนนดินและหินคลุก	สายทางถนนตล. - ดอนตัว	ปรับปรุงราคากลาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลประทาย ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา			
ประเภทงาน	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 ถนนดินกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. ดินเสริมสูงเฉลี่ย 0.00	ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	0.00 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 ถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 420.00 ม. หินคลุกสูงเฉลี่ย 0.50	ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	1,312.00 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หินคลุกสูงเฉลี่ย 0.10	ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	23.00 ลูกบาศก์เมตร
	ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 420.00 ม. หินคลุกสูงเฉลี่ย 0.10	ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	241.00 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า	264.00 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563		ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร	


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,300.00	0.00	1.67	0.00	3,841.00	1.3624	5,232.98	5,232.98
2	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	1,312.00	34.00	1.67	44,608.00	2,191.04	1.3624	46,799.04	46,799.04
3	งานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	264.00	557.00	3.50	147,048.00	0.00	1.3624	200,338.20	200,338.20
4	ท่อ สล.ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.30 ม.	ท่อน	12.00	289.00	140.00	3,468.00	1,680.00	1.3624	7,013.64	7,013.64
						195,124.00	7,712.04			
TOTAL										259,383.85


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	202,835.26
2	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F	259,383.85
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F) =	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา
(นางทองพูล โยธานัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางนภา ฉาโรสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางกรภัทร์ โปนนอก)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ/เลขาฯ
(นางทองพูล โยธานัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง