


สรุปผลการประมาณราคากลาง

ข้อบัญญัติ 65


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.	สายทางหลวง 202-คูบึง (ต่อคสล.เดิม)	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ที่ อบต.ประทาย กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	25 มกราคม 2565	ปรับปรุงราคากลาง	ครั้งที่ 1


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	196,565.94	โครงการ 2 ปี -ป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว) -ป้ายโครงการ
		<u>196,500.00</u>	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	<u>196,500.00</u>	
	ตัวอักษร	<u>(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)</u>	
พื้นที่ผิวจราจร	340.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 577.94 บาท


หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม 2564 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง) ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 และประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือที่ กค. 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563



(ลงชื่อ).....  ประมาณราคา
(นางทองพูล โยธานัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ⁸⁹ / 2565
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้
เมื่อวันที่.....¹..... กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....  เห็นชอบ
(นายรุ่งเจริญ รุ่งเป้า)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....  กรรมการ (ลงชื่อ).....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางรภัทร์ โพนนอก) (นางทองพูล โยธานัน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)..... 
(นายอัศววัฒน์ กุลเฉลิมวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

0 4 ก.พ. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

แผนที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง 202-คูบึง (ต่อคสล.เดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทน 0.15 ไหล่ทางดินกว้างข้างละ 0.00 เมตร

พื้นที่รวม 340.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ปริมาตรรวม 52.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1.1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	340.00	0.00	1.70	0.00	578.00	1.3607	786.48	786.48
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	17.00	435.00	99.00	7,395.00	1,683.00	1.3607	12,352.43	12,352.43
1.3	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	52.00	1,749.00	0.00	90,948.00	0.00	1.3607	123,752.94	123,752.94
1.4	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	52.00	0.00	188.00	0.00	9,776.00	1.3607	13,302.20	13,302.20
1.5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	340.00	0.00	12.00	0.00	4,080.00	1.3607	5,551.66	5,551.66
1.6	ค่าแบบข้างคิดตามยาว	เมตร	255.00	0.00	20.60	0.00	5,253.00	1.3607	7,147.76	7,147.76
1.7	งานเหล็ก	ตัน	0.202		3,300.00		667.59	1.3607	908.39	908.39
1.8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.0040	26,534.00	0.00	106.14	0.00	1.3607	144.42	144.42
1.9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	0.0473	27,019.00	0.00	1,278.00	0.00	1.3607	1,738.97	1,738.97
1.10	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.1510	27,153.00	0.00	4,100.10	0.00	1.3607	5,579.01	5,579.01
1.11	Wire Mesh Ø 4.00 มม.	ตร.ม.	340.00	33.00	0.00	11,220.00	0.00	1.3607	15,267.05	15,267.05
1.12	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	255.00	14.92	14.00	3,804.60	3,570.00	1.3607	10,034.62	10,034.62
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ตร.ม.	0.00							
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00							
2.2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00							
						118,851.84	25,607.59			
									TOTAL	196,565.94
	1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง									144,458.70
	2 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
	-3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม									1.3607

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นางทองพูล โยธานัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวตรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขาฯ
(นางกรภัทร์ โพนอก) (นางทองพูล โยธานัน)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง