

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	ข้อบัญญัติปี65
โครงการ	ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลประทาย อำเภอประทาย	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
ประมาณการ รวมจำนวนทั้งหมด	1	แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	21 มกราคม 2565	ปรับปรุงราคากลางครั้งที่ 1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม	217,750.78	1.3607	217,750.78	Factor F
2	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ป้ายเหล็ก) - ป้ายโครงการฯ (ป้ายชั่วคราว)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย - % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก - % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			217,700.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			217,700.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
พื้นที่ผิวจราจร	370.00	ตรม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	187.67	บาท

หมายเหตุ ราคาวัดุดก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2564 ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง) ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่ กค 0405.3 /ว 83 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงตาราง Factor F ที่ กค. 0433.2 /ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เข็นวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายรุ่งเจริญ รุ่งเป้า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่...../ 2565

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

เมื่อวันที่.....เดือน กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เข็นวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรภัทร์ โพนนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายอัศววัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

0 4 ก.พ. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 16 บ้านไทสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 16 บ้านไทสมบูรณ์ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน	ขนาด กว้าง	8.00	เมตร ยาว	370.00	เมตร หน้า	0.80	พื้นที่รวม	2,960.00	ตารางเมตร	2,368.00
		1.00	เมตร ยาว	370.00	เมตร หน้า	0.80	พื้นที่รวม	370.00	ตารางเมตร	

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ปริมาตรรวม 2,368.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อ

21 มกราคม 2565

ราคาดำเนินคดีฯ ราคา 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานชั้นรองพื้นทาง									
-	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดคอ)	ตร.ม.	2,960.00	0.00	1.70	0.00	5,032.00	1.3607	6,847.04	6,847.04
2	งานผิวทางจราจร									
2.1	งานดินถม (พื้นทางดิน ขุด-ขน) ถม 2 ชั้น	ลบ.ม.	3,433.00	40.00	3.50	137,320.00	12,015.50	1.3607	203,200.81	203,200.81
2.2	งานดินตัดทาง (SLOP)	ตร.ม.	370.00		1.70		629.00	1.3607	855.88	855.88
2.3	งานปรับเกลี่ยดินถม	ตร.ม.	2,960.00	0.00	1.70	0.00	5,032.00	1.3607	6,847.04	6,847.04
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ									
3.1	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00							
3.2	ป้ายเหล็ก	ป้าย	1.00							
						137,320.00	22,708.50			217,750.78
TOTAL										
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง									160,028.50
2	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
3	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม									1.3607

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางทองพูล โขธานี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วสามารถนำไปเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เข็มวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรภัทร์ โพนนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการฯ

(นางทองพูล โขธานี)

ผู้อำนวยการกองช่าง