

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

แบบสรุป

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
โครงการ	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางพร้อม)	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.50 ตารางเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 9 บ้านนาจิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	88,862.66	โครงการ 2 ป้าย -ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	88,800.00	
	ตัวอักษร	<u>(แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)</u>	
พื้นที่ผิวจราจร	164.50	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 539.82 บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มกราคม 2565

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานก่อสร้างทาง)

ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด

ที่ กค 0405.3 / ว 83 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายรุ่งเจริญ รุ่งเป้า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 111 / 2565

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรภัทร์ โพนอก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นางทองพูล โยธานัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยางพร้อม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านนาจิว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหญ่ทางดินกว้างข้างละ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.50 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณการเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
1	งานปรับเกรดถนนเดิม	ลบ.ม.	164.500	0.000	1.730	0.000	284.585	1.3607	387.235	387.235
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	9.980	435.000	0.000	4,341.300	0.000	1.3607	5,907.207	5,907.207
3	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	24.675	1,796.220	0.000	44,321.729	0.000	1.3607	60,308.576	60,308.576
4	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	24.675	0.000	195.330	0.000	4,819.768	1.3607	6,558.258	6,558.258
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	164.500	0.000	12.120	0.000	1,993.740	1.3607	2,712.882	2,712.882
6	เหล็กเส้นกลมผิวซ้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	ตัน	0.000	24,364.320	0.000	0.000	0.000	1.3607	0.000	0.000
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม.	ตัน	0.042	26,278.730	0.000	1,096.769	0.000	1.3607	1,492.374	1,492.374
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 19 มม.	ตัน	0.000	24,770.970	0.000	0.000	0.000	1.3607	0.000	0.000
7	Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	164.500	33.500	5.000	5,510.750	822.500	1.3607	8,617.653	8,617.653
8	ค่าไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้าง	เมตร	94.000	0.000	20.600	0.000	1,936.400	1.3607	2,634.859	2,634.859
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.000	14.920	0.000	179.040	0.000	1.3607	243.620	243.620
10	ท่อ คลส. 0.30x1.00 เมตร (พร้อมยาแนว)	ท่อน	0.000	299.070	140.000	0.000	0.000	1.3607	0.000	0.000
						55,449.588	9,856.993			
TOTAL										88,862.664

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	65,306.250
2	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง	1.3607
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F	88,862.664
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F) =	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยชานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เอ็นวัฒนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประธาน

.....นางกรภัทร์ โยชนอก

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

.....นางทองพูล โยชานัน

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติโครงการ

.....นายอัศวิน กุลเฉลิมวัฒน์ นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลประทาย