

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
ประเภท					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
โครงการ	โคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง ม.9 (บ้านนาจั่ว)				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาจั่ว หมู่ 9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	6/6/2566
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	b รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานเสาไฟโซล่าเซลล์	34,666.29	1.3074	45,322.71	
2	งานเสาโคมไฟโซล่าเซลล์	111,792.00	Vat 7 %	119,617.44	
3	ค่าแรงติดตั้ง+เชื่อมประกอบ,ทำสี	51,000.00		51,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			215,940.15	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์				

ประมาณการ

(นายปรีชา กองทุ่งมน)
นายช่างไฟฟ้า

ตรวจ

(นางทองพูล โยธานัน)
ผ.อ.กองช่าง

เห็นชอบ

(น.ส.ศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

เห็นชอบ

(นาย รุ่งเจริญ รุ่งเป้า)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

อนุมัติ

(นาย อัครวัฒน์ กุลอสิมพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

สถานที่จัดทำ บ้านนาजू หมู่ 9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ -

ฝ่าย/งาน งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ประทาย

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายปรีชา กองทุ่งมน

เมื่อวันที่ 6-มิ.ย.-66

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ 9								
1.1	งานฐานเสาไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 30x40x60 cm. (จำนวน 17 ฐาน)								
	งานขุดดินถมกลับ	8.16	ลบ.ม.	52.06	424.81	66.26	540.68	965.49	
	ตอม่อคอนกรีต	17.00	คัน	890.00	15,130.00	-	-	15,130.00	
	Plate เหล็ก 300x300 มม.หนา 9 มม.	17.00	แผ่น	448.00	7,616.00	22.00	374.00	7,990.00	
	Plate สานเหล็กราวหนา 9 มม.	68.00	แผ่น	53.00	3,604.00	13.60	924.80	4,528.80	
	J-Bolt Ø 19 มม.+น๊อตและแหวนอาบสังกะสี	68.00	ตัว	81.00	5,508.00	8.00	544.00	6,052.00	
					32,282.81		2,383.48		
	รวมหมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟ							34,666.29	
2	หมวดงานเสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ 9								
2.1	บ้านนาजू หมู่ 9								
	ชุดโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังไฟ 400 วัตต์ LED (แสงสีขาว) แบบแยกแผ่น	17.00	ชุด	4,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	เสาเหล็กชุบสังกะสี 3 นิ้ว สูง 6 ม. พร้อมเชื่อมประกอบ , ทำสี	17.00	คัน	1,586.00	26,962.00	1,500.00	25,500.00	52,462.00	
	ฝาครอบ PVC ขนาด 3" + ทำสี	17.00	ตัว	90.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	สติกเกอร์ติดเสาไฟ 3M	68.00	แผ่น	100.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	ค่าแรงงานติดตั้ง	17.00	ชุด	-	-	1,500.00	25,500.00	25,500.00	
					111,792.00		51,000.00		
	รวมหมวดงานเสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์							162,792.00	
	รวมหมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟ+เสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์							197,458.29	

ผู้ประมาณการ



(นายปรีชา กองทุ่งมน)

นางช่างไฟฟ้า