

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

แบบสรุป

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (แยกหน้าโรงเรียน-หลังบ้านหมอเรือยม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ประทายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 บ้านหนองชาด ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน	FactorF งานทาง	ต้นทุนxFactorF	หมายเหตุ
1	งานประบปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.	26,130.22	1.3624	35,599.81	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			35,500.00	
ตัวอักษร	(สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
พื้นที่ผิวจราจร	52.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	682.69	บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม 2566

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ค่า Factor F (งานทาง)

ค่าวัสดุราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์ งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

( นางทองพูล โยธานัน )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....ตรวจสอบ

( นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เ็นวัฒนา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ

( นายรุ่งเจริญ รุ่งเป้า )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

( นายอัศววัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

รายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (แยกหน้าโรงเรียน-หลังบ้านหมอเรือ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 บ้านหนองขาด ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร ทน 0.15 ไหล่ทางดินกว้างข้างละ - เมตร


พื้นที่รวม 52.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ประมาณการเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ต้นทุนวัสดุ	ต้นทุนค่าแรง	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				วัสดุ	แรงงาน			FN	x FN	
<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>										
1	ดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	34.00	40.00	0.00	1,360.00	0.00	1.3624	1,852.86	1,852.86
2	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	52.00	0.00	1.69	0.00	87.88	1.3624	119.73	119.73
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 5 ซม.)	ลบ.ม.	2.60	495.00	0.00	1,287.00	0.00	1.3624	1,753.41	1,753.41
4	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	7.80	2,665.92	0.00	20,794.18	0.00	1.3624	28,329.99	28,329.99
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 Ø 12 มม.	ตัน	0.002664	23,860.50	0.00	63.56	0.00	1.3624	86.60	86.60
6	Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	33.50	5.00	1,742.00	260.00	1.3624	2,727.52	2,727.52
7	ค่าไม้แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	26.00	0.00	20.60	0.00	535.60	1.3624	729.70	729.70
						25,246.74	883.48			
<b>TOTAL</b>										<b>35,599.81</b>

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	26,130.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1,362.4
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor F	35,599.81
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F) =	

ลงชื่อ.....  .....ผู้ประมาณราคา

นางทองพูล โยธานัน  
ผู้อำนวยการกองช่าง