

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
ประเภท					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
โครงการ	โคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง ม.6 (บ้านศรีชมชื่น)				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านศรีชมชื่น หมู่ 6 ต.ประทาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	6/6/2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานเสาไฟโซล่าเซลล์	12,235.16	1.3074	15,996.25	
2	งานเสาโคมไฟโซล่าเซลล์	39,456.00	Vat 7 %	42,217.92	
3	ค่าแรงติดตั้ง+เชื่อมประกอบ,ทำสี	18,000.00		18,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			76,214.17	
ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์				

ประมาณการ
 (นายปรีชา กองทุ่งมน)
 นายช่างไฟฟ้า

ตรวจ
 (นางทองพูล โยธานัน)
 ผ.อ.กองช่าง

เห็นชอบ
 (น.ส.ศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

เห็นชอบ
 (นาย รุ่งเจริญ รุ่งเป้า)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

อนุมัติ
 (นาย อัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

สถานที่จัดทำ บ้านศรีชมชื่น หมู่ 6 ต.ประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ -

ฝ่าย/งาน งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.ประทาย แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายปรีชา กองทุ่งมน เมื่อวันที่ 6-มิ.ย.-66

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	หมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ 6									
1.1	งานฐานเสาไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 30x40x60 cm. (จำนวน 6 ฐาน)									
	งานขุดดินถมกลับ	2.88	ลบ.ม.	52.06	149.93	66.26	190.83	340.76		
	ค่อม่อคอนกรีต	6.00	คัน	890.00	5,340.00	-	-	5,340.00		
	Plate เหล็ก 300x300 มม.หนา 9 มม.	6.00	แผ่น	448.00	2,688.00	22.00	132.00	2,820.00		
	Plate สวมเหล็ยม หนา 9 มม.	24.00	แผ่น	53.00	1,272.00	13.60	326.40	1,598.40		
	J-Bolt O 19 มม.+น๊อตและแหวนอาบสังกะสี	24.00	ตัว	81.00	1,944.00	8.00	192.00	2,136.00		
					11,393.93		841.23			
	รวมหมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟ								12,235.16	
2	หมวดงานเสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ 6									
2.1	บ้านศรีชมชื่น หมู่ 6									
	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ขนาดกำลังไฟ 400 วัตต์ LED (แสงสีขาว) แบบแยกแผ่น	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00		
	เสาเหล็กชุบกันสนิม 3 นิ้ว สูง 6 ม. พร้อมเชื่อมประกอบ , ทําสี	6.00	คัน	1,586.00	9,516.00	1,500.00	9,000.00	18,516.00		
	ฝาครอบ PVC ขนาด 3" + ทําสี	6.00	อัน	90.00	540.00	-	-	540.00		
	สติกเกอร์ติดเสาไฟ 3M	24.00	แผ่น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
	ค่าแรงงานติดตั้ง	6.00	ชุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00		
					39,456.00		18,000.00			
	รวมหมวดงานเสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์								57,456.00	
	รวมหมวดงานก่อสร้างฐานโคมไฟ+เสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์								69,691.16	

ผู้ประมาณการ

(นายปรีชา กองทุ่งมน)

นายช่างไฟฟ้า